

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di Mogorella
Provincia di Orsiatano

OGGETTO: Interventi di manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana

COMMITTENTE: Comune di Mogorella

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Mogorella, li 29/08/2026

Il Progettista:
ing. Andrea Loi

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	NP01	Altro Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per cubetti fino a 8 x 8 cm. Il tutto compreso per dare la pavimentazione in cubetti rimossa e il piano di posa perfettamente pulito e pronto per dare le successive lavorazioni.	mq	€ 26,86
9	NP02	Fornitura e posa in opera di sabbia grossa lavata 0-7 mm. Compreso il trasporto, lo scarico la stesa e la compattazione. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.	mc	€ 79,50
11	NP03	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in via delle Aie (corrispondenza della scuola materna) di lunghezza mt. 10 per larghezza pari alla dimensione della carreggiata e altezza cm. 10, compreso di rampe di mt 1,00 inclinate di pendenza 10% , comprendente le seguenti lavorazioni: - fresatura della pavimentazione stradale esistente per attacco rampe per una lunghezza di 1,00 m e una larghezza pari a quella della carreggiata; realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso di altezza cm. 10, composto da 7 cm. di conglomerato bituminoso gran. 0-12 e da cm. 3 di tappeto d'usura; l'attraversamento pedonale rialzato dovrà avere lunghezza totale di mt. 10 per una larghezza pari a quella della carreggiata, con due rampe di lunghezza mt. 1,00 per una larghezza pari a quella della carreggiata; - realizzazione di segnaletica orizzontale evidenziante l'attraversamento pedonale rialzato costituita da vernice rifrangente a perline di vetro, del tipo premiscelato, in ragione di 1.20 kg/mq., compresa eventuale pulizia della pavimentazione di colore bianco (mq. 17.50 vxp) e di colore giallo per le rampe (mq. 14.00 vxp); - fornitura e posa di segnaletica verticale di segnalazione attraversamento pedonale rialzato, costituita da n. 2 impianti, n. 8 segnali in alluminio spessore non inferiore a 25-30/10 mm., con bordatura di irrigidimento a scatola, pellicola classe 1, n. 4 segnali (4 PALI) in alluminio estruso bifacciali pellicola classe 1, compresi collari e staffe antirotazione, bulloni, dadi il palo, il plinto e l'infissaggio. Ogni altro onere per dare il lavoro completo. Due segnali rettangolari di pericolo due circolari di obbligo due rettangolari con scritta rialzato due quadrati.	cad	€ 7.044,10
12	NP04	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in Via risorgimento di lunghezza mt. 12,00, larghezza quanto la carreggiata stradale e altezza cm. 10, più rampe inclinate di pendenza 4% , comprendente le seguenti lavorazioni: - fresatura della pavimentazione stradale esistente per i soli tratti relativi alle rampe; realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso di altezza cm. 10, composto da 7 cm. di conglomerato bituminoso gran. 0-12 "binder" e da cm. 3 di tappeto d'usura; l'attraversamento pedonale rialzato dovrà avere lunghezza sino ai mt. 12,00 per una larghezza pari a quella della carreggiata stradale, con due rampe di larghezza pari a quella della strada per una lunghezza di mt. 2,50; - realizzazione di segnaletica orizzontale evidenziante l'attraversamento pedonale rialzato costituita da vernice rifrangente a perline di vetro, del tipo premiscelato, in ragione di 1.20 kg/mq., compresa eventuale pulizia della pavimentazione di colore bianco (mq. 17.50 vxp) e di colore giallo per le rampe (mq. 14.00 vxp);		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
13	NP05	-- fornitura e posa di segnaletica verticale di segnalazione attraversamento pedonale rialzato, costituita da n. 2 impianti, n. 10 segnali in alluminio spessore non inferiore a 25-30/10 mm., con bordatura di irrigidimento a scatola, pellicola classe 1, n. 6 segnali (6 PALI) in alluminio estruso bifacciali pellicola classe 1, compresi collari e staffe antirotazione, bulloni, dadi il palo, il plinto e l'infissaggio. Due segnali rettangolari di pericolo, due circolari di obbligo, due rettangolari con scritta rialzato e due quadrato. Ogni altro onere per dare il lavoro completo.	cad	€ 10.072,79
14	NP06	Fornitura e posa in opera di pavimento esterno in basalto nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie (archi contrastanti, coda di pavone, archi concentrici, file parallele, a griglia ortogonale, ecc.) su sottofondo dello spessore di cm 5 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantità di 10 kg/mq. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. della pezzatura di cm 8 e altezza pari o superiore a 8 cm.	mq	€ 88,23
15	NP07	Solo posa in opera di pavimento esterno in porfido o basalto nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie (archi contrastanti, coda di pavone, archi concentrici, file parallele, a griglia ortogonale, ecc.) su sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantità di 10 kg/mq. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. della pezzatura di cm 8 e altezza pari o superiore a 8 cm.		€ 37,48
17	NP08	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale lapideo (basalto), finitura bocciardata, proveniente da cava autorizzata e impresa certificata ISO 9002, spessore 6 cm posto in opera secondo la geometria, i disegni e quanto altro indicato negli elaborati grafici e allegati testuali allegati al progetto esecutivo, compreso il taglio perpendicolare e/o obliquo rispetto al piano, la sigillatura dei giunti, la conseguente spazzolatura: poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiacca, su sottostante massetto di fondazione, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; con lastre da 40X40 cm o 20x40 cm spessore 6 cm, e comunque secondo le insindacabili disposizioni esecutive della D.L. sono inoltre comprese le pavimentazioni in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni di larghezza pari o superiore a 50 cm, nonché le lastre di perimetro alle griglie nella via Vittorio Emanuele e via G. Deledda come indicato negli elaborati grafici.	mq	€ 98,85

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
20	NP09	minima 50 cm, allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo fornito in opera con autobetoniera computato a parte, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo la linea, la preparazione del piano di posa, la stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli, sfridi, l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi pianoaltimetrici, nonché qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte.	m	€ 56,35
27	NP14	Realizzazione di pozzetto in cls Rck 200 in calcestruzzo , dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x100 cm, spessore minimo 12 cm		€ 237,85
		Fornitura e posa in opera di Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali composto da n.2 lampade a led MULTILED 100 lampeggianti gialle già installate su targa in alluminio o CG10 con pellicola rifrangente cl.1 o cl.2 prismatica- nella variante su targhe 60x90 cm per nuove applicazioni, bifacciale. L'impianto funziona a 12 Vd.c. con kit di alimentazione fotovoltaico. Staffe di fissaggio a palo incluse.		
		Lampada MULTILED 100 di diametro 100 mm. omologata cl. L2H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352. Il tutto dato montato, funzionante funzionale e montato a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della direzione lavori.	cad	€ 1.350,00
	PR	PRODOTTI ELEMENTARI		
	PR.0006	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO		
	PR.0006.0007	Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa		
21	NP10	Fornitura e posa in opera di CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400	cad.	€ 244,53811
	1U	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE		
	1U.04	OPERE STRADALI		
	1U.04.450	RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE		
23	NP11111	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:		
	NP11	b) - oltre a 0,25 m ²	cad	€ 119,60
	PF	PRODOTTI FINITI		
	PF.0003	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE		
	PF.0003.0015	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo		
24	NP12	POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, con spesso di 6 cm completo di piastra di base e di copertina carrabile in ghisa D400, dato in opera per impianti elettrici, telefonici e speciali compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		rinfianco in calcestruzzo esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x60 cm, dimensioni della copertina in ghisa sferoidale D400 di dimensioni 40x40xHmin=4/5 cm	cad.	€ 271,76992
	SAR26_PF	PRODOTTI FINITI		
	SAR26_PF.000 1	LAVORI STRADALI		
	SAR26_PF.000 1.0002	Movimenti di materie		
3	SAR26_PF.000 1.0002.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto	m³	€ 9,69662
	SAR26_PF.000 1.0003	Pavimentazioni stradali, pedonali, cordunate e segnaletica		
25	SAR26_PF.000 1.0003.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30 valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento	m³	€ 50,14956
	SAR26_PF.000 1.0009	CONFERIMENTI A DISCARICA		
4	SAR26_PF.000 1.0009.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	€ 20,85142
5	SAR26_PF.000 1.0009.0005	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	€ 17,09817
7	SAR26_PF.000 1.0009.0013	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.	t	€ 13,68375
	SAR26_PF.000 3	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE		
	SAR26_PF.000 3.0014	Tubi in PVC per fognature		
18	SAR26_PF.000	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
19	3.0014.0050	Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 315.	m	€ 133,83084
	SAR26_PF.000 3.0014.0021	CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN8 o SN4 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiando e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm	cad.	€ 171,43935
	SAR26_PF.001 2	RESTAURO		
	SAR26_PF.001 2.0002	Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate		
	6 SAR26_PF.001 2.0002.0010	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con l'ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cm ² , sino ad una profondità di 1,5 m	m ³	€ 43,99000
	SAR26_PF.001 2.0004	Demolizioni totali e parziali di fabbricati		
	16 SAR26_PF.001 2.0004.0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.	m ³	€ 358,79470
	SAR26_PF.001 2.0009	Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti		
	2 SAR26_PF.001 2.0009.0025	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e /o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm	m ²	€ 42,73995
	SAR26_PF.000 4	CALCESTRUZZI		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SAR26_PF.000 4.0001	Calcestruzzi		
8	SAR26_PF.000 4.0001.0009	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2	m³	€ 259,77547
	SAR26_PF.000 8	CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI		
	SAR26_PF.000 8.0002	Ferro per calcestruzzo armato		
10	SAR26_PF.000 8.0002.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15	kg	€ 1,77672
	SAR26_PF.000 9	IMPIANTI ELETTRICI		
	SAR26_PF.000 9.0001	Corrugati, cavidotti, canalette e scatole		
22	SAR26_PF.000 9.0001.0056	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfilanchi ed al rinterro del cavidotto.	m	€ 6,80370
	SAR26_PF.001 4	SICUREZZA		
	SAR26_PF.001 4.0001	Protezione		
38	SAR26_PF.001 4.0001.0001	Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.	cad.	€ 55,09941
39	SAR26_PF.001 4.0001.0015	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB costo di utilizzo mensile	cad.	€ 3,07221
40	SAR26_PF.001 4.0001.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI EN ISO 20345:2012, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido) costo di utilizzo mensile	cad.	€ 3,97732

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	SAR26_PF.001 4.0002	Segnalazione		
32	SAR26_PF.001 4.0002.0009	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1 - cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm costo di utilizzo del segnale per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II	cad.	€ 5,33844
33	SAR26_PF.001 4.0002.0018	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: b) dimensioni 220x360 cm	cad.	€ 24,79755
34	SAR26_PF.001 4.0002.0019	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: c) dimensioni 135x180 cm	cad.	€ 30,29186
35	SAR26_PF.001 4.0002.0029	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese	cad.	€ 16,10440
	SAR26_PF.001 4.0003	Delimitazione		
36	SAR26_PF.001 4.0003.0001	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10 l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro	m²	€ 29,06837
37	SAR26_PF.001 4.0003.0015	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1 - barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da		

ELENCO PREZZI UNITARI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II costo di utilizzo della barriera per un mese:	m	€ 3,28700
	SAR26_PF.001 4.0004	Servizi, arredi		
28	SAR26_PF.001 4.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.	cad.	€ 300,98871
29	SAR26_PF.001 4.0004.0008	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	cad.	€ 86,15004
	SAR26_PF.001 4.0005	Presidio sanitario, primo soccorso		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
30	SAR26_PF.001 4.0005.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	cad.	€ 8,83423
	SAR26_PF.001 4.0006	Aggiornamento, coordinamento		
31	SAR26_PF.001 4.0006.0001	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S. illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro verifica del cronoprogramma consegna di materiale informativo ai lavoratori criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori) approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione	cad.	€ 58,11568

Indice capitoli

Sicurezza stradale 2026	pag.	1
Altro	pag.	1
PR - PRODOTTI ELEMENTARI	pag.	3
PR.0006 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO	pag.	3
PR.0006.0007 - Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa	pag.	3
1U - OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE	pag.	3
1U.04 - OPERE STRADALI	pag.	3
1U.04.450 - RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE	pag.	3
PF - PRODOTTI FINITI	pag.	3
PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE	pag.	3
PF.0003.0015 - Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo	pag.	3
SAR26_PF - PRODOTTI FINITI	pag.	4
SAR26_PF.0001 - LAVORI STRADALI	pag.	4
SAR26_PF.0001.0002 - Movimenti di materie	pag.	4
SAR26_PF.0001.0003 - Pavimentazioni stradali, pedonali, cordunate e segnaletica	pag.	4
SAR26_PF.0001.0009 - CONFERIMENTI A DISCARICA	pag.	4
SAR26_PF.0003 - INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE	pag.	4
SAR26_PF.0003.0014 - Tubi in PVC per fognature	pag.	4
SAR26_PF.0012 - RESTAURO	pag.	5
SAR26_PF.0012.0002 - Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate	pag.	5
SAR26_PF.0012.0004 - Demolizioni totali e parziali di fabbricati	pag.	5
SAR26_PF.0012.0009 - Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti	pag.	5
SAR26_PF.0004 - CALCESTRUZZI	pag.	5
SAR26_PF.0004.0001 - Calcestruzzi	pag.	6
SAR26_PF.0008 - CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI	pag.	6
SAR26_PF.0008.0002 - Ferro per calcestruzzo armato	pag.	6
SAR26_PF.0009 - IMPIANTI ELETTRICI	pag.	6
SAR26_PF.0009.0001 - Corrugati, cavidotti, canalette e scatole	pag.	6
SAR26_PF.0014 - SICUREZZA	pag.	6
SAR26_PF.0014.0001 - Protezione	pag.	6
SAR26_PF.0014.0002 - Segnalazione	pag.	7
SAR26_PF.0014.0003 - Delimitazione	pag.	7
SAR26_PF.0014.0004 - Servizi, arredi	pag.	8
SAR26_PF.0014.0005 - Presidio sanitario, primo soccorso	pag.	8
SAR26_PF.0014.0006 - Aggiornamento, coordinamento	pag.	9