

PROGETTO ESECUTIVO



Comune di Mogorella
Provincia di Orsiatano

OGGETTO: Interventi di manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità urbana

COMMITTENTE: Comune di Mogorella

ANALISI DEI PREZZI

Mogorella, lì 29/08/2026

Il Progettista:
ing. Andrea Loi

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
1	NP01	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o selce, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalla D.L., con asporto della sabbia di allettamento e pulizia del fondo: per cubetti fino a 8 x 8 cm. Il tutto compreso per dare la pavimentazione in cubetti rimossa e il piano di posa perfettamente pulito e pronto per dare le successive lavorazioni.					
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,12	€ 32,07000	€ 3,85	14,33%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,12	€ 29,67750	€ 3,56	13,25%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,49	€ 26,52000	€ 12,99	48,36%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,01	€ 33,91000	€ 0,34	1,27%
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	9,73	€ 0,01164	€ 0,11	0,41%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 02	cad.	0,29	€ 1,16393	€ 0,34	1,27%
		Prezzo per analisi				€ 21,19	
		Oneri per la sicurezza		2,00%		€ 0,42	1,56%
		Spese generali		13,00%		€ 2,81	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,44	9,08%
		Sommano				€ 26,86	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 26,86	
9	NP02	Fornitura e posa in opera di sabbia grossa lavata 0-7 mm. Compreso il trasporto, lo scarico la stesa e la compattazione. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
11	NP03	finito e a perfetta regola d'arte.					
		SAR26_ SABBIA GROSSA LAVATA (0 SL.0003 -7)					
		.0001.00					
		02	m³	1,00	€ 33,27164	€ 33,27	41,85%
		SAR26_ MINIESCAVATORE					
		AT.000 CINGOLATO già					
		5.0013.0 esistente...icurazione (potenza					
		001 HP 54) peso 60 q.li	ora	0,20	€ 75,75522	€ 15,15	19,06%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO					
		RU.000 (Media Regionale)					
		1.0001.0					
		001	ora	0,20	€ 32,07000	€ 6,41	8,06%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media					
		RU.000 Regionale)					
		1.0001.0					
		003	ora	0,20	€ 26,52000	€ 5,30	6,67%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media					
		RU.000 Regionale)					
		1.0001.0					
		004	ora	0,01	€ 33,91000	€ 0,34	0,43%
		SAR26_ MATERIALI DI CONSUMO, a					
		PR.0001 stima					
		.0010.00					
		02	cad.	3,00	€ 1,16393	€ 3,49	4,39%
		Prezzo per analisi				€ 63,96	
		Spese generali		13,00%		€ 8,31	10,45%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 7,23	9,09%
		Sommano				€ 79,50	
		Prezzo d'applicazione al	mc			€ 79,50	
		Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in via delle Aie (corrispondenza della scuola materna) di lunghezza mt. 10 per larghezza pari alla dimensione della carreggiata e altezza cm. 10, compreso di rampe di mt 1,00 inclinate di pendenza 10% , comprendente le seguenti lavorazioni:					
		- fresatura della pavimentazione stradale esistente per attacco rampe per una lunghezza di 1,00 m e una larghezza pari a quella della carreggiata;					
		realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso di altezza cm. 10, composto da 7 cm. di conglomerato bituminoso gran. 0-12 e da					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		cm. 3 di tappeto d'usura; l'attraversamento pedonale rialzato dovrà avere lunghezza totale di mt. 10 per una larghezza pari a quella della carreggiata, con due rampe di lunghezza mt. 1,00 per una larghezza pari a quella della carreggiata; - realizzazione di segnaletica orizzontale evidenziante l'attraversamento pedonale rialzato costituita da vernice rifrangente a perline di vetro, del tipo premiscelato, in ragione di 1.20 kg/mq., compresa eventuale pulizia della pavimentazione di colore bianco (mq. 17.50 vxp) e di colore giallo per le rampe (mq. 14.00 vxp); - fornitura e posa di segnaletica verticale di segnalazione attraversamento pedonale rialzato, costituita da n. 2 impianti, n. 8 segnali in alluminio spessore non inferiore a 25-30/10 mm., con bordatura di irrigidimento a scatola, pellicola classe 1, n. 4 segnali (4 PALI) in alluminio estruso bifacciali pellicola classe 1, compresi collari e staffe antirotazione, bulloni, dadi il palo, il plinto e l'infissaggio. Ogni altro onere per dare il lavoro completo. Due segnali rettangolari di pericolo due circolari di obbligo due rettangolari con scritta rialzato due quadrati. SAR26_ Fresatura di pavimentazione su PF.0001 stradal...ione completa e finita a .0010.00 regola d'arte.					
	01		m ²	12,00	€ 29,75760	€ 357,09	5,07%
	SAR26_ CONGLOMERATO PF.0001 BITUMINOSO BINDER .0003.00 CHIUSO ... del materiale sul 19 mezzo. Steso a mano.		m ³	3,96	€ 379,58435	€ 1.503,15	21,34%
	SAR26_ CONGLOMERATO PF.0001 BITUMINOSO per MANTO .0003.00 D'US... del materiale sul mezzo. 24 Steso a mano.		m ³	1,80	€ 441,84076	€ 795,31	11,29%
	SAR26_ SEGNALE STRADALE PF.0001 TRIANGOLARE DI .0003.00 PERICO...vo anti rotazione 77 dimensioni cm 60 lato		cad.	2,01	€ 199,01723	€ 400,02	5,68%
	SAR26_ SEGNALE STRADALE PF.0001 RETTANGOLARE DI .0003.00 INTGR...e con pellicola 90 rifrangente di classe 2		cad.	4,00	€ 113,02475	€ 452,10	6,42%
						€ 3.507,67	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 3.507,67	
		SAR26_ SEGNALETICA STRADALE PF.0001 ORIZZONTALE esegu...plessiva .0003.01 verniciata inferiore ai 150 mq 06	m²	60,00	€ 32,15061	€ 1.929,04	27,39%
		SAR26_ SEGNALE STRADALE SL.0029 TRIANGOLARE DI .0001.00 PERICO...cole rifrangente di 05 classe 1 lato cm.60	cad.	2,01	€ 50,65340	€ 101,81	1,45%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,05	€ 32,07000	€ 1,60	0,02%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,10	€ 26,52000	€ 2,65	0,04%
		SAR26_ TRASPORTO a scarica e/o da PF.0001 cava de...ti di 20 km compreso .0002.00 il ritorno a vuoto 44	m³	0,36	€ 7,66531	€ 2,76	0,04%
		SAR26_ CONFERIMENTO A PF.0001 DISCARICA AUTORIZZATA .0009.00 D...e dello Stato d'Avanzamento 09 dei Lavori.	t	0,36	€ 15,45314	€ 5,56	0,08%
		Prezzo per analisi				€ 5.551,09	
		Oneri per la sicurezza		3,00%		€ 166,53	2,36%
		Spese generali		12,00%		€ 686,11	9,74%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 640,37	9,09%
		Sommano				€ 7.044,10	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 7.044,10	
12	NP04	Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in Via risorgimento di lunghezza mt. 12,00, larghezza quanto la carreggiata stradale e altezza cm. 10, più rampe inclinate di pendenza 4% , comprendente le seguenti lavorazioni: - fresatura della pavimentazione stradale esistente per i soli tratti relativi alle rampe; realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in conglomerato bituminoso di altezza cm. 10, composto da 7 cm. di conglomerato bituminoso gran. 0-12 "binder" e da cm. 3 di tappeto d'usura; l'attraversamento pedonale rialzato dovrà avere lunghezza sino ai mt. 12,00 per una larghezza pari a quella della carreggiata					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		stradale, con due rampe di larghezza pari a quella della strada per una lunghezza di mt. 2,50; - realizzazione di segnaletica orizzontale evidenziante l'attraversamento pedonale rialzato costituita da vernice rifrangente a perline di vetro, del tipo premiscelato, in ragione di 1.20 kg/mq., compresa eventuale pulizia della pavimentazione di colore bianco (mq. 17.50 vxp) e di colore giallo per le rampe (mq. 14.00 vxp); -- fornitura e posa di segnaletica verticale di segnalazione attraversamento pedonale rialzato, costituita da n. 2 impianti, n. 10 segnali in alluminio spessore non inferiore a 25-30/10 mm., con bordatura di irrigidimento a scatola, pellicola classe 1, n. 6 segnali (6 PALI) in alluminio estruso bifacciali pellicola classe 1, compresi collari e staffe antirotazione, bulloni, dadi il palo, il plinto e l'infissaggio. Due segnali rettangolari di pericolo, due circolari di obbligo, due rettangolari con scritta rialzato e due quadrato. Ogni altro onere per dare il lavoro completo. SAR26_ Fresatura di pavimentazione su PF.0001 stradal...ione completa e finita a .0010.00 regola d'arte.					
	01		m ²	35,00	€ 29,75760	€ 1.041,52	10,34%
	SAR26_ CONGLOMERATO PF.0001 BITUMINOSO BINDER .0003.00 CHIUSO ... del materiale sul 19 mezzo. Steso a mano.		m ³	5,18	€ 379,58435	€ 1.966,25	19,52%
	SAR26_ CONGLOMERATO PF.0001 BITUMINOSO per MANTO .0003.00 D'US... del materiale sul mezzo. 24 Steso a mano.		m ³	2,52	€ 441,84076	€ 1.113,44	11,05%
	SAR26_ SEGNALETICA STRADALE PF.0001 ORIZZONTALE esegu...plessiva .0003.01 verniciata inferiore ai 150 mq 06		m ²	84,00	€ 32,15061	€ 2.700,65	26,81%
	SAR26_ SEGNALE STRADALE SL.0029 TRIANGOLARE DI .0001.00 PERICO...cole rifrangente di 05 classe 1 lato cm.60		cad.	2,01	€ 50,65340	€ 101,81	1,01%
	SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0					€ 6.923,67	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
13	NP05	001	ora	0,10	€ 32,07000	€ 6.923,67 € 3,21	0,03%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0					
		003	ora	0,20	€ 26,52000	€ 5,30	0,05%
		SAR26_ SEGNALE STRADALE PF.0001 TRIANGOLARE DI .0003.00 PERICO...vo anti rotazione 77 dimensioni cm 60 lato	cad.	2,01	€ 199,01723	€ 400,02	3,97%
		SAR26_ SEGNALE STRADALE SL.0029 CIRCOLARE DI PRESCRIZ... .0001.00 rifrangente di classe 1 diametro 01 cm.60	cad.	2,01	€ 64,30439	€ 129,25	1,28%
		SAR26_ SEGNALE STRADALE PF.0001 RETTANGOLARE DI .0003.00 INTGR...e con pellicola 90 rifrangente di classe 2	cad.	4,00	€ 113,02475	€ 452,10	4,49%
		SAR26_ TRASPORTO a discarica e/o da PF.0001 cava de...ti di 20 km compreso .0002.00 il ritorno a vuoto 44	m³	1,05	€ 7,66531	€ 8,05	0,08%
		SAR26_ CONFERIMENTO A PF.0001 DISCARICA AUTORIZZATA .0009.00 D...e dello Stato d'Avanzamento 09 dei Lavori.	t	1,05	€ 15,45314	€ 16,23	0,16%
		Prezzo per analisi				€ 7.937,83	
		Oneri per la sicurezza		3,00%		€ 238,13	2,36%
		Spese generali		12,00%		€ 981,12	9,74%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 915,71	9,09%
		Sommano				€ 10.072,79	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 10.072,79	
		Fornitura e posa in opera di pavimento esterno in basalto nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie (archi contrastanti, coda di pavone, archi concentrici, file parallele, a griglia ortogonale, ecc.) su sottofondo dello spessore di cm 5 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantità di 10 kg/mq. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. della pezzatura di cm 8 e altezza pari o superiore a 8 cm.					
	B0001	Cubetti di basalto, con lato di dimens...eniente da azienda certificata ISO 9001	mq	1,0000	€ 40,00	€ 40,00	45,34%
	SAR26_ AT.000 1.0001.0 004	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, ... produzione o dal deposito entro 100 km	viaggi	0,0096	€ 563,81883	€ 5,41	6,13%
	SAR26_ SL.0004 .0001.00 01	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla...ortato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,0080	€ 248,10514	€ 1,98	2,24%
	SAR26_ AT.000 1.0001.0 003	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 ...o i 50 km con impegno di mezza giornata	viaggi	0,0030	€ 328,03985	€ 0,98	1,11%
	SAR26_ PR.0002 .0001.00 03	SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) Conforme a UNI EN 12620:2010	m³	0,0057	€ 16,83759	€ 0,10	0,11%
	SAR26_ PR.0001 .0010.00 02	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	0,0976	€ 1,16393	€ 0,11	0,12%
	SAR26_ PR.0001 .0014.00 02	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	0,0976	€ 1,16393	€ 0,11	0,12%
	SAR26_ RU.000 1.0001.0 001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,3499	€ 32,07000	€ 11,22	12,72%
	SAR26_ RU.000 1.0001.0 003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3499	€ 26,52000	€ 9,28	10,52%
						€ 69,19	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,91000	€ 69,19 € 0,34	
		Prezzo per analisi				€ 69,53	
		Oneri per la sicurezza		3,00%		€ 2,09	2,37%
		Spese generali		12,00%		€ 8,59	9,74%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 8,02	9,09%
		Sommano				€ 88,23	
		Prezzo d'applicazione al	mq			€ 88,23	
14	NP06	Solo posa in opera di pavimento esterno in porfido o basalto nell'aspetto scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie (archi contrastanti, coda di pavone, archi concentrici, file parallele, a griglia ortogonale, ecc.) su sottofondo dello spessore di cm 6 eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nella quantità di 10 kg/mq. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. della pezzatura di cm 8 e altezza pari o superiore a 8 cm.					
		SAR26_ TRASPORTO CON AT.000 AUTOARTICOLATO 28-30 t, 1.0001.0 ... produzione o dal deposito 004 entro 100 km	viaggi	0,0096	€ 563,81883	€ 5,41	14,43%
		SAR26_ CEMENTO R.32.5 reso entro SL.0004 100 km dalla...ortato con .0001.00 autocarro da 8 t con gruetta 01	t	0,0080	€ 248,10514	€ 1,98	5,28%
		SAR26_ TRASPORTO CON AT.000 AUTOARTICOLATO da 28-30				€ 7,39	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
15	NP07	1.0001.0 ...o i 50 km con impegno di 003 mezza giornata	viaggi	0,0030	€ 328,03985	€ 7,39	2,61%
		SAR26_ SABBIA DI CAVA NON PR.0002 LAVATA (0-12) Conforme a .0001.00 UNI EN 12620:2010 03	m³	0,0057	€ 16,83759	€ 0,10	0,27%
		SAR26_ MATERIALI DI CONSUMO, a PR.0001 stima .0010.00 02	cad.	0,0976	€ 1,16393	€ 0,11	0,29%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 02	cad.	0,0976	€ 1,16393	€ 0,11	0,29%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,3499	€ 32,07000	€ 11,22	29,94%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,3499	€ 26,52000	€ 9,28	24,76%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0100	€ 33,91000	€ 0,34	0,91%
		Prezzo per analisi				€ 29,53	
		Oneri per la sicurezza		3,00%		€ 0,89	2,37%
		Spese generali		12,00%		€ 3,65	9,74%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 3,41	9,10%
		Sommano				€ 37,48	
		Prezzo d'applicazione al				€ 37,48	
		Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale lapideo (basalto), finitura bocciardata, proveniente da cava autorizzata e impresa certificata ISO 9002, spessore 6 cm posto in opera secondo la geometria, i disegni e quanto altro indicato negli elaborati grafici e allegati testuali allegati al progetto esecutivo, compreso il taglio perpendicolare e/o obliquo rispetto al piano, la sigillatura dei giunti, la conseguente spazzolatura: poste in opera con malta di sabbia e 400 kg di cemento tipo 32.5 per metro cubo di sabbia, e boiaccia, su sottostante massetto di					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		fondazione, compreso l'onere delle interruzioni intorno ai chiusini, pendenze, ecc. ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; con lastre da 40X40 cm o 20x40 cm spessore 6 cm, e comunque secondo le insindacabili disposizioni esecutive della D.L. sono inoltre comprese le pavimentazioni in corrispondenza degli ingressi delle abitazioni di larghezza pari o superiore a 50 cm, nonchè le lastre di perimetro alle griglie nella via Vittorio Emanuele e via G. Deledda come indicato negli elaborati grafici. SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001 SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003 SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004 B0002 Pavimentazione lapidea in basalto spessore 6 cm SAR26_ MALTA BASTARDA composta SL.0005 da m³ 1.00 di ...i cemento 32.5 e .0001.00 kg 100 di calce idrata 02 SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08 Prezzo per analisi Oneri per la sicurezza Spese generali Utili dell'appaltatore Sommano Prezzo d'applicazione al	ora ora ora mq m³ cad. mq	0,20 0,24 0,01 1,03 0,02 4,40 3,00% 12,00% 10,00%	€ 32,07000 € 26,52000 € 33,91000 € 54,00 € 201,98123 € 1,16393	€ 6,41 € 6,36 € 0,34 € 55,62 € 4,04 € 5,12 € 77,89 € 2,34 € 9,63 € 8,99 € 98,85 € 98,85	6,48% 6,43% 0,34% 56,27% 4,09% 5,18% 2,37% 9,74% 9,09%
17	NP08	Cordonata stradale in materiale lapideo (basalto) bocciardato, proveniente da cava					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		autorizzata e impresa certificata ISO 9002 di sezione piena 12x20 cm con bisellatura sullo spigolo a vista, disposta a correre con misura minima 50 cm, allettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo fornito in opera con autobetoniera computato a parte, compreso l'avvicinamento e lo sfilamento lungo la linea, la preparazione del piano di posa, la stesa del calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 20, la stuccatura dei giunti con malta cementizia, eventuali tagli, sfridi, l'onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici, nonchè qualsiasi altro onere necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte.					
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,1999	€ 32,07000	€ 6,41	11,38%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1002	€ 26,52000	€ 2,66	4,72%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0009	€ 33,91000	€ 0,03	0,05%
		SAR26_ MALTA CEMENTIZIA, SL.0005 composta da cemento ...di .0003.00 cemento R 32.5 per m³ 1.00 di 03 sabbia	m³	0,0096	€ 177,41097	€ 1,70	3,02%
		SAR26_ MATERIALI DI CONSUMO, a PR.0001 stima .0010.00 02	cad.	0,0976	€ 1,16393	€ 0,11	0,20%
		B0003 Fornitura di cordona stradale in materiale lapideo (Basalto) sezione 12x20 cm	m	1,00	€ 33,50	€ 33,50	59,45%
		Prezzo per analisi				€ 44,41	
		Oneri per la sicurezza		3,00%		€ 1,33	2,36%
		Spese generali		12,00%		€ 5,49	9,74%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 5,12	9,09%
		Sommano				€ 56,35	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 56,35	
20	NP09	Realizzazione di pozzetto in cls Rck 200 in					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		calcestruzzo , dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfiacco in calcestruzzo esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x100 cm, spessore minimo 12 cm					
	SAR26_ AT.000	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0463	€ 67,53012	€ 3,13	1,32%
	SAR26_ AT.000	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata u...mi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0079	€ 70,14619	€ 0,55	0,23%
	SAR26_ RU.000	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0079	€ 29,67750	€ 0,23	0,10%
	SAR26_ RU.000	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0080	€ 26,52000	€ 0,21	0,09%
	SAR26_ PR.0001	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	0,7984	€ 1,16393	€ 0,93	0,39%
	SAR26_ PF.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO...2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.	m³	0,2844	€ 192,25378	€ 54,68	22,99%
	SAR26_ PF.0008	CASSEFORME in legname grezzo per getti...cie dei casseri a contatto con il getto	m²	4,0201	€ 24,96900	€ 100,38	42,20%
	SAR26_ RU.000	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0353	€ 32,07000	€ 1,13	0,48%
	SAR26_ RU.000	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0456	€ 29,67750	€ 1,35	0,57%
	SAR26_ RU.000	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)				€ 162,59	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
27	NP14	003	ora	0,0463	€ 26,52000	€ 162,59 € 1,23	0,52%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0					
		004	ora	0,7038	€ 33,91000	€ 23,87	10,04%
		Prezzo per analisi				€ 187,69	
		Oneri per la sicurezza		1,50%		€ 2,82	1,19%
		Spese generali		13,50%		€ 25,72	10,81%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 21,62	9,09%
		Sommano				€ 237,85	
		Prezzo d'applicazione al				€ 237,85	
		Fornitura e posa in opera di Sistema luminoso per la segnalazione dei passaggi pedonali composto da n.2 lampade a led MULTILED 100 lampeggianti gialle già installate su targa in alluminio o CG10 con pellicola rifrangente cl.1 o cl.2 prismatica-nella variante su targhe 60x90 cm per nuove applicazioni, bifacciale. L'impianto funziona a 12 Vd.c. con kit di alimentazione fotovoltaico. Staffe di fissaggio a palo incluse.					
21	PR PR.0006 PR.0006.0007 NP10	Lampada MULTILED 100 di diametro 100 mm. omologata cl. L2H e certificata "CE" secondo Reg. Eur. 305/2011, norma di riferimento EN12352. Il tutto dato montato, funzionante funzionale e montato a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della direzione lavori.					
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.350,00	
		PRODOTTI ELEMENTARI					
		ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ORDINARIO					
		Ghisa per chiusini, chiusini in ghisa					
21	NP10	Fornitura e posa in opera di CADITOIA IN GHISA SFEROIDALE classe D400 per carreggiata stradale, a norma UNI EN 124-1:2015 con telaio quadrato 500*500 e botola quadrata 400*400					
		Caditoia in ghisa sferoidale EN -GJS-500-7 cm 50 x 50	cad	1,00	€ 139,76000	€ 139,76000 € 139,76000	57,15%

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
23	1U 1U.04 1U.04.450 NP11111	SAR26_ AUTOGRU'RIBALTABILE AT.000 TRILATERALE, comp...ione, 5.0016.0 della portata utile fino a: 1,5 t 006	ora	0,2000	€ 56,02384	€ 11,20477	4,58%
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 01	cad.	40,0000	€ 0,01164	€ 0,46560	0,19%
		SAR26_ CALCESTRUZZO speciale con PR.0005 additivi ant...onsiglio Sup. LLPP .0005.00 avente RcK 30 N/mm². 02	m³	0,0500	€ 197,02715	€ 9,85136	4,03%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,3500	€ 32,07000	€ 11,22450	4,59%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,3500	€ 29,67750	€ 10,38713	4,25%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0300	€ 26,52000	€ 0,79560	0,33%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,3500	€ 26,52000	€ 9,28200	3,80%
		Prezzo per analisi				€ 192,97096	
		Oneri per la sicurezza		1,50%		€ 2,89456	1,18%
		Spese generali		13,50%		€ 26,44185	10,81%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 22,23074	9,09%
		Sommano				€ 244,53811	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 244,53811	
		OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE					
		OPERE STRADALI					
		RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE					
		Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
24	NP11	recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:					
		b) - oltre a 0,25 m²					
		SAR26_ Calcestruzzo a durabilità PF.0004 garantita pe... LLPP - classe di .0001.00 esposizione XC1 - XC2 10	m³	0,01	€ 212,99664	€ 2,13	1,78%
		SAR26_ TAVOLE ABETE SL.0008 SOTTOMISURA mm 25, .0001.00 larghezza variabile 8/16, 02 lunghezza 400 cm	m³	0,01	€ 636,44839	€ 6,36	5,32%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	5,32	€ 0,01164	€ 0,06	0,05%
		SAR26_ MARTELLO DEMOLITORE AT.000 IDRAULICO montato ... su 4.0001.0 ESCAVATORE da 120-125 q.li 001 (84 HP)	ora	0,15	€ 99,63242	€ 14,94	12,49%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	1,00	€ 32,07000	€ 32,07	26,81%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,41	€ 29,67750	€ 12,17	10,18%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,00	€ 26,52000	€ 26,52	22,17%
		Prezzo per analisi				€ 94,25	
		Oneri per la sicurezza		3,00%		€ 2,83	2,37%
		Spese generali		12,00%		€ 11,65	9,74%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 10,87	9,09%
		Sommano				€ 119,60	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 119,60	
24	PF	PRODOTTI FINITI					
	PF.0003	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE					
	PF.0003.0015	Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo					
24	NP12	POZZETTO PREFABBRICATO in					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		calcestruzzo vibrocompresso SERIE NORMALE, con spesso di 6 cm completo di piastra di base e di copertina carrabile in ghisa D400, dato in opera per impianti elettrici, telefonici e speciali compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo ed il rinfilanco in calcestruzzo esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x60 cm, dimensioni della copertina in ghisa sferoidale D400 di dimensioni 40x40xHmin=4/5 cm					
	SAR26_	AUTOGRU TELESCOPICA					
	AT.000	AUTOCARRATA comprese con					
	5.0003.0	braccio fino a 22 m e portata 20 t					
	005		ora	0,2494	€ 92,33846	€ 23,02921	8,47%
	SAR26_	CALCESTRUZZO PER OPERE					
	PF.0004	NON STRUTTURALI...2018 e					
	.0001.00	Linee Guida Consiglio Sup.					
	03	LLPP.	m³	0,0319	€ 186,65011	€ 5,95414	2,19%
	SAR26_	ACCESSORI E MATERIALI					
	PR.0001	COMPLEMENTARI, a corpo					
	.0014.00						
	04		cad.	0,7982	€ 1,16393	€ 0,92905	0,34%
	SAR26_	OPERAIO SPECIALIZZATO					
	RU.000	(Media Regionale)					
	1.0001.0						
	001		ora	0,4989	€ 32,07000	€ 15,99972	5,89%
	SAR26_	OPERAIO QUALIFICATO					
	RU.000	(Media Regionale)					
	1.0001.0						
	002		ora	0,4989	€ 29,67750	€ 14,80610	5,45%
	SAR26_	OPERAIO COMUNE (Media					
	RU.000	Regionale)					
	1.0001.0						
	003		ora	0,4989	€ 26,52000	€ 13,23083	4,87%
	SAR26_	CAPO-SQUADRA (Media					
	RU.000	Regionale)					
	1.0001.0						
	004		ora	0,4989	€ 33,91000	€ 16,91770	6,23%
	SAR26_	POZZETTO prefabbricato					
	SL.0010	SERIE NORMALE i... copertina,					
	.0001.00	dimensioni interne 30x30x30					
	01		cad.	0,9977	€ 41,94168	€ 41,84521	15,40%
	SAR26_	CHIUSINO GHISA					
						€ 132,71196	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
3		PR.0011 SFEROIDALE classe D400				€ 132,71196	
		.0008.00 ...drato 400*400 e botola					
		19 quadrata 300*300	cad.	0,9977	€ 81,82950	€ 81,64129	30,04%
		Prezzo per analisi				€ 214,35325	
		Oneri per la sicurezza		2,00%		€ 4,28707	1,58%
		Spese generali		13,00%		€ 28,42324	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 24,70636	9,09%
		Sommano				€ 271,76992	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 271,76992	
	SAR26_PF	PRODOTTI FINITI					
25	SAR26_PF.0001	LAVORI STRADALI					
	SAR26_PF.0001.0002	Movimenti di materie					
	SAR26_PF.0001.0002.0044	TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto					
		SAR26_ AUTOCARRO RIBALTABILE AT.000 trilaterale, com...llo, della portata 5.0016.0 utile fino a: 30,0 t					
		005	ora	0,0750	€ 102,20415	€ 7,66531	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 7,66531	
		Spese generali		15%		€ 1,14980	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,88151	9,09%
		Sommano				€ 9,69662	
		Prezzo d'applicazione al	m ³			€ 9,69662	
	SAR26_PF.0001.0003	Pavimentazioni stradali, pedonali, cordone e segnaletica					
	SAR26_PF.0001.0003.0002	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mm ² ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento					
		SAR26_ RULLO COMPRESSORE già AT.000 esistente in can...DEM 5.0015.0 VIBROGOMMATO, HP 112, 004 peso Kg.10000	ora	0,0200	€ 77,65077	€ 1,55302	3,10%
		SAR26_ MOTORGRADER DA 125 HP AT.000 peso Kg.11,630, ..., ricambi, 5.0015.0 manutenzione e assicurazione 007	ora	0,0100	€ 86,21951	€ 0,86220	1,72%
		SAR26_ AUTOBOTTE SU AT.000 AUTOCARRO della portata 5.0016.0 u...mi, manutenzione, 011 assicurazione e bollo	ora	0,0050	€ 70,14619	€ 0,35073	0,70%
		SAR26_ TRASPORTO a discarica e/o da PF.0001 cava de...ti di 20 km compreso .0002.00 il ritorno a vuoto 44	m³	1,1000	€ 7,66531	€ 8,43184	16,81%
		SAR26_ ACQUA POTABILE PR.0001 approvvigionata da acquedotto .0001.00 01	m³	0,0400	€ 1,17441	€ 0,04698	0,09%
		SAR26_ TOUT VENANT 0/70 PR.0002 Conforme a UNI EN 13242:2008 .0002.00 05	m³	1,1000	€ 25,27357	€ 27,80093	55,44%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0200	€ 26,52000	€ 0,53040	1,06%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0020	€ 33,91000	€ 0,06782	0,14%
		Prezzo per analisi				€ 39,64392	
		Spese generali		15%		€ 5,94659	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,55905	9,09%
		Sommano				€ 50,14956	
		Prezzo d'applicazione al	m³			€ 50,14956	
	SAR26_PF.000 1.0009	CONFERIMENTI A DISCARICA					
4	SAR26_PF.000 1.0009.0016	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
5	SAR26_PF.000 1.0009.0005	quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR26_ CONFERIMENTO AD PR.0001 IMPIANTO AUTORIZZATO .0005.00 A...02, 17 09 03, ai fini del loro					
		16 recupero	t	1,0000	€ 16,48334	€ 16,48334	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 16,48334	
		Spese generali		15%		€ 2,47250	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,89558	9,09%
		Sommano				€ 20,85142	
		Prezzo d'applicazione al	t			€ 20,85142	
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR26_ CONFERIMENTO AD PR.0001 IMPIANTO AUTORIZZATO .0005.00 A...rse da quelle di cui alle voci					
7	SAR26_PF.000 1.0009.0013	05 17 01 06	t	1,0000	€ 13,51634	€ 13,51634	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 13,51634	
		Spese generali		15%		€ 2,02745	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,55438	9,09%
		Sommano				€ 17,09817	
		Prezzo d'applicazione al	t			€ 17,09817	
		CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
18		CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.					
		SAR26_ CONFERIMENTO AD PR.0001 IMPIANTO AUTORIZZATO .0005.00 A...rse da quelle di cui alla voce 13 17 05 03	t	1,0000	€ 10,81719	€ 10,81719	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 10,81719	
		Spese generali		15%		€ 1,62258	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,24398	9,09%
		Sommano				€ 13,68375	
		Prezzo d'applicazione al	t			€ 13,68375	
	SAR26_PF.0003	INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE					
	SAR26_PF.0003.0014	Tubi in PVC per fognature					
	SAR26_PF.0003.0014.0050	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN8 SDR34 definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, per scarichi interrati civili e industriali, dato in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, la stesura manuale del letto di posa, la formazione del piano quotato secondo le quote altimetriche progettuali, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta, le prove di tenuta idraulica escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo, il rinterro del cavo e la fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Diametro esterno mm 315.					
		SAR26_ ESCAVATORE CINGOLATO					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		AT.000 già esistente in ...urazione 5.0013.0 (potenza HP 180) peso 220 q.li 005	ora	0,1340	€ 117,19113	€ 15,70361	11,73%
		SAR26_ AUTOGRU'RIBALTABILE AT.000 TRILATERALE, comp...ione, 5.0016.0 della portata utile fino a: 8,0 t 008	ora	0,1050	€ 73,03938	€ 7,66913	5,73%
		SAR26_ ACQUA POTABILE PR.0001 approvvigionata con autobotte .0001.00 02	m³	0,0143	€ 24,62023	€ 0,35207	0,26%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,0025	€ 32,07000	€ 0,08018	0,06%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,1100	€ 29,67750	€ 3,26453	2,44%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,2200	€ 29,67750	€ 6,52905	4,88%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0025	€ 26,52000	€ 0,06630	0,05%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0422	€ 26,52000	€ 1,11914	0,84%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,2200	€ 26,52000	€ 5,83440	4,36%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1500	€ 26,52000	€ 3,97800	2,97%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0050	€ 33,91000	€ 0,16955	0,13%
		SAR26_ TUBO IN PVC, rigido conformi SL.0018 norma UNI... mm, spessore 9,2 .0001.00 mm, in barre da 6 ml. 27	m	1,0300	€ 59,25162	€ 61,02917	45,60%
		Prezzo per analisi				€ 105,79513	
		Spese generali		15%		€ 15,86927	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,16644	9,09%
						€ 133,83084	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
19	SAR26_PF.000 3.0014.0021	Sommano				€ 133,83084	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 133,83084	
		CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN8 o SN4 con giunti a bicchiere e anello di gomma, data in opera compresa fornitura, trasporto, sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la fornitura dell'anello di tenuta in gomma, le prove di tenuta idraulica escluso lo scavo, il sottofondo, il rinfiacco e ricoprimento, il rinterro del cavo e la fornitura dell'eventuale tappo di chiusura sulla diramazione. Diametro esterno 315 mm				€ 133,83084	
		SAR26_ AUTOGRU' RIBALTABILE AT.000 TRILATERALE, comp...ione, 5.0016.0 della portata utile fino a: 8,0 t 008	ora	0,0078	€ 73,03938	€ 0,56971	0,33%
		SAR26_ ACQUA POTABILE PR.0001 approvvigionata con autobotte .0001.00 02	m³	0,0100	€ 24,62023	€ 0,24620	0,14%
		SAR26_ CURVE a 15-30-45 per tubi in PR.0019 PVC rigido conformi norma UNI .0002.00 EN 1401-1:2019 FI 315 06	cad.	1,0000	€ 113,14172	€ 113,14172	66,00%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,0039	€ 32,07000	€ 0,12507	0,07%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,3700	€ 29,67750	€ 10,98068	6,40%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,3700	€ 26,52000	€ 9,81240	5,72%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0039	€ 26,52000	€ 0,10343	0,06%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0					
	</						

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
6	SAR26_PF.001 2	003 SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media Regionale) RU.000 1.0001.0	ora	0,0156	€ 26,52000	€ 134,97921 € 0,41371	0,24%
		004 Prezzo per analisi	ora	0,0039	€ 33,91000	€ 0,13225	0,08%
		Spese generali		15%		€ 135,52517	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,32878	11,86%
		Sommano				€ 15,58540	9,09%
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 171,43935	
		RESTAURO				€ 171,43935	
		SAR26_PF.001 2.0002					
		Scavi eseguiti con mezzi meccanici, in zone disagiate					
		SAR26_PF.001 2.0002.0010					
		Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con l'ausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo: in terreni con roccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cm ² , sino ad una profondità di 1,5 m					
		SAR26_ MINIESCAVATORE AT.000 CINGOLATO già 5.0013.0 esistente...icurazione (potenza 001 HP 54) peso 60 q.li	ora	0,2500	€ 75,75522	€ 18,93881	43,05%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	100,0000	€ 0,01164	€ 1,16400	2,65%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	200,0000	€ 0,01164	€ 2,32800	5,29%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,0200	€ 32,07000	€ 0,64140	1,46%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,0180	€ 29,67750	€ 0,53420	1,21%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO				€ 23,60641	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
16	SAR26_PF.001 2.0004	RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,2500	€ 29,67750	€ 23,60641 € 7,41938	16,87%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,0200	€ 29,67750	€ 0,59355	1,35%
		SAR26_ TRAVI ABETE U.T. misure SL.0008 varie .0001.00 01	m³	0,0030	€ 467,06742	€ 1,40120	3,19%
		SAR26_ TAVOLONI ABETE PRISMATI SL.0008 spessore mm 40-50, larghezza 18 .0001.00 -25, lunghezza cm400 05	m³	0,0020	€ 877,08015	€ 1,75416	3,99%
		Prezzo per analisi				€ 34,77470	
		Spese generali		15%		€ 5,21621	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,99909	9,09%
		Sommano				€ 43,99000	
		Prezzo d'applicazione al	m³			€ 43,99000	
		Demolizioni totali e parziali di fabbricati					
	SAR26_PF.001 2.0004.0008	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio non armato, eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, l'impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l'onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l'innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto del materiale di risultato ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		effettivo di struttura da demolire.					
		SAR26_ MARTELLO DEMOLITORE AT.000 IDRAULICO montato ... Kg 900 5.0001.0 montato su ESCAVATORE da 011 154 HP	ora	0,5000	€ 125,40516	€ 62,70258	17,48%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,5000	€ 29,67750	€ 14,83875	4,14%
		SAR26_ TRAVI ABETE U.T. misure SL.0008 varie .0001.00 01	m³	0,0350	€ 467,06742	€ 16,34736	4,56%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,3000	€ 33,91000	€ 10,17300	2,84%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0400	€ 26,52000	€ 1,06080	0,30%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0800	€ 26,52000	€ 2,12160	0,59%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	1,0000	€ 26,52000	€ 26,52000	7,39%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,5000	€ 26,52000	€ 13,26000	3,70%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,2500	€ 32,07000	€ 8,01750	2,23%
		SAR26_ AUTOGRU TELESCOPICA AT.000 AUTOCARRATA compre... con 5.0003.0 braccio fino a 25 m e portata 30 t 004	ora	0,2000	€ 106,12826	€ 21,22565	5,92%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	200,0000	€ 0,01164	€ 2,32800	0,65%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI				€ 178,59524	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		.0014.00 CANTIERE a corpo				€ 178,59524	
		01	cad.	200,0000	€ 0,01164	€ 2,32800	0,65%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE					
		PR.0001 ATTREZZATURE DI					
		.0014.00 CANTIERE a corpo					
		01	cad.	300,0000	€ 0,01164	€ 3,49200	0,97%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE					
		PR.0001 ATTREZZATURE DI					
		.0014.00 CANTIERE a corpo					
		01	cad.	250,0000	€ 0,01164	€ 2,91000	0,81%
		SAR26_ MATERIALI DI CONSUMO, a					
		PR.0001 stima					
		.0010.00					
		01	cad.	200,0000	€ 0,01109	€ 2,21800	0,62%
		SAR26_ MOTOCOMPRESSORE					
		AT.000 D'ARIA rotativo, con r... con					
		5.0014.0 DUE OPERAI ADDETTI a					
		002 questi ultimi	ora	0,5000	€ 92,67101	€ 46,33551	12,91%
		SAR26_ PALA CARICATRICE					
		AT.000 GOMMATA già esistente... HP					
		5.0013.0 160) peso 120 q.li benna da 2.10					
		014 mc	ora	0,1200	€ 105,58509	€ 12,67021	3,53%
		SAR26_ TAVOLONI ABETE PRISMATI					
		SL.0008 spessore mm 40-50, larghezza 18					
		.0001.00 -25, lunghezza cm400					
		05	m³	0,0400	€ 877,08015	€ 35,08321	9,78%
		Prezzo per analisi				€ 283,63217	
		Spese generali		15%		€ 42,54483	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 32,61770	9,09%
		Sommano				€ 358,79470	
		Prezzo d'applicazione al	m³			€ 358,79470	
2	SAR26_PF.001 2.0009	Demolizioni di pavimenti, sottofondi, rivestimenti					
	SAR26_PF.001 2.0009.0025	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, entro l'ambito di cantiere, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm					
		SAR26_ MOTOCOMPRESSORE					
		AT.000 D'ARIA rotativo, con r...mpreso					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
8	SAR26_PF.0004 SAR26_PF.0004.0001 SAR26_PF.0004.0001.0009	5.0014.0 l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo	ora	0,3750	€ 57,44272	€ 21,54102	50,40%
		SAR26_ MATERIALI DI CONSUMO, a PR.0001 stima .0010.0001	cad.	50,0000	€ 0,01109	€ 0,55450	1,30%
		SAR26_ IMPIEGO DI PICCOLE PR.0001 ATTREZZATURE DI .0014.00 CANTIERE a corpo 01	cad.	150,0000	€ 0,01164	€ 1,74600	4,09%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0003	ora	0,3750	€ 26,52000	€ 9,94500	23,27%
		Prezzo per analisi				€ 33,78652	
		Spese generali		15%		€ 5,06798	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,88545	9,09%
		Sommano				€ 42,73995	
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 42,73995	
		CALCESTRUZZI					
		Calcestruzzi					
		Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza caratteristica C25/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2					
		SAR26_ MACCHINARIO VARIO già AT.000 esistente in can...RE ad ago a 5.0001.0 immersione per calcestruzzi 002	ora	0,1000	€ 3,04839	€ 0,30484 € 0,30484	0,12%

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
10		SAR26_ CALCESTRUZZO PR.0005 PRECONFEZIONATO A .0002.00 DURABIL...I EN 206:2021 04 Conforme a UNI 11104:2025	m³	1,0300	€ 169,99443	€ 0,30484 € 175,09426	67,40%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,2000	€ 32,07000	€ 6,41400	2,47%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,2000	€ 29,67750	€ 5,93550	2,28%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,6000	€ 26,52000	€ 15,91200	6,13%
		SAR26_ CAPO-SQUADRA (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 004	ora	0,0500	€ 33,91000	€ 1,69550	0,65%
		Prezzo per analisi				€ 205,35610	
		Spese generali		15%		€ 30,80342	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 23,61595	9,09%
		Sommano				€ 259,77547	
		Prezzo d'applicazione al	m³			€ 259,77547	
	SAR26_PF.000 8	CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI					
	SAR26_PF.000 8.0002	Ferro per calcestruzzo armato					
	SAR26_PF.000 8.0002.0012	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17 /01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15					
		SAR26_ GRU A TORRE ad azionamento AT.000 elettrico, ...8 m, sbraccio 20 m, 5.0003.0 portata 600/ 800 Kg 001	ora	0,0002	€ 48,36406	€ 0,00967	0,54%
		SAR26_ RETE ELETTROSALDATA PR.0006 B450C con filo dia...17/01/2018 .0002.00 Conforme a UNI EN 10080:2005				€ 0,00967	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
22	SAR26_PF.0009 SAR26_PF.0009.0001 SAR26_PF.0009.0001.0056	03 SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	kg	1,1000	€ 1,18120	€ 0,00967 € 1,29932	73,13%
		003 SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0017	€ 29,67750	€ 0,05045	2,84%
		Prezzo per analisi				€ 1,40452	
		Spese generali		15%		€ 0,21068	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,16152	9,09%
		Sommano				€ 1,77672	
		Prezzo d'applicazione al IMPIANTI ELETTRICI	kg			€ 1,77672	
		Corrugati, cavidotti, canalette e scatole					
		FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 125, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfiocchi ed al rinterro del cavidotto.					
		SAR26_ AUTOCARRO RIBALTABILE AT.000 trilaterale, com...ollo, della 5.0016.0 portata utile fino a: 8,0 t 003	ora	0,0050	€ 67,53012	€ 0,33765	4,96%
		SAR26_ TUBO IN PE CORRUGATO PR.0042 FLESSIBILE PER CA...rnito a .0002.00 piè d'opera Conforme a EN 07 61386	m	1,0000	€ 3,73434	€ 3,73434	54,89%
		SAR26_ Operaio metalmeccanico RU.000 impiantista D2 1.0003.0 002	ora	0,0104	€ 24,48000	€ 0,25459	3,74%
		SAR26_ Operaio metalmeccanico RU.000 impiantista C2 1.0003.0				€ 4,32658	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
38	SAR26_PF.0014 SAR26_PF.0014.0001 SAR26_PF.0014.0001.0001	004	ora	0,0412	€ 25,53000	€ 4,32658 € 1,05184	15,46%
		Prezzo per analisi				€ 5,37842	
		Spese generali		15%		€ 0,80676	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,61852	9,09%
		Sommano				€ 6,80370	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 6,80370	
		SICUREZZA					
		Protezione					
		Passerella pedonale con parapetti realizzata in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Dimensioni circa m 0,80 di larghezza e m 4,00 di lunghezza. Trasporto e posa in opera. Costo mensile.					
		SAR26_ AUTOGRU TELESOPICA AT.000 AUTOCARRATA esclus... con 2.0003.0 braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,1000	€ 21,42740	€ 2,14274	3,89%
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	1,0000	€ 1,16393	€ 1,16393	2,11%
		SAR26_ Nolo mensile di passerella pedonale co...0,80 di larghezza e .0001.00 m 4,00 di lunghezza 01	cad.	1,0000	€ 38,98611	€ 38,98611	70,76%
39	SAR26_PF.001	SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,1000	€ 29,67750	€ 2,96775	5,39%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media Regionale) RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1000	€ 26,52000	€ 2,65200	4,81%
		Prezzo per analisi				€ 47,91253	
		Spese generali		15%		€ 7,18688	13,04%
		Sommano				€ 55,09941	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 55,09941	
39	SAR26_PF.001	Dispositivi di protezione individuale,					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
40	4.0001.0015	dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g confezionata a norma UNI EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB costo di utilizzo mensile					
		SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di cuffi... pari a 34 dB costo di .0007.00 utilizzo mensile 08	cad.	1,0000	€ 2,67149	€ 2,67149	86,96%
		Prezzo per analisi				€ 2,67149	
		Spese generali		15%		€ 0,40072	13,04%
40		Sommano				€ 3,07221	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 3,07221	
	SAR26_PF.001	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa a norma UNI EN ISO 20345:2012, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido) costo di utilizzo mensile					
	4.0001.0018						
40		SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di scarp...uretano bidensità .0007.00 (antiolio, antiacido) 11	cad.	1,0000	€ 3,45854	€ 3,45854	86,96%
		Prezzo per analisi				€ 3,45854	
		Spese generali		15%		€ 0,51878	13,04%
		Sommano				€ 3,97732	
32		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 3,97732	
	SAR26_PF.001	Segnalazione					
	4.0002						
	SAR26_PF.001	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di					
32	4.0002.0009						

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
33	SAR26_PF.001 4.0002.0018	forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm costo di utilizzo del segnale per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II					
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	0,2000	€ 1,16393	€ 0,23279	4,36%
		SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di carte...mm e) lato 90 cm, .0006.00 rifrangenza classe II 09	cad.	1,0000	€ 3,61373	€ 3,61373	67,69%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0300	€ 26,52000	€ 0,79560	14,90%
		Prezzo per analisi				€ 4,64212	
		Spese generali		15%		€ 0,69632	13,04%
		Sommano				€ 5,33844	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 5,33844	
		Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10 /10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: b) dimensioni 220x360 cm					
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	1,0000	€ 1,16393	€ 1,16393	4,69%
		SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di prese...iametro 230 mm b) .0006.00 dimensioni 220x360 cm 18	cad.	1,0000	€ 17,74716	€ 17,74716	71,57%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1000	€ 26,52000	€ 2,65200	10,69%
						€ 21,56309	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
34	SAR26_PF.001 4.0002.0019	Prezzo per analisi	cad.	15%		€ 21,56309	13,04%
		Spese generali				€ 21,56309	
		Sommano				€ 3,23446	
		Prezzo d'applicazione al				€ 24,79755	
		Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10 /10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: c) dimensioni 135x180 cm					
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	1,0000	€ 1,16393	€ 1,16393	3,84%
		SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di prese...iametro 230 mm c) .0006.00 dimensioni 135x180 cm 19	cad.	1,0000	€ 22,52482	€ 22,52482	74,36%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,1000	€ 26,52000	€ 2,65200	8,75%
		Prezzo per analisi	cad.	15%		€ 26,34075	13,04%
		Spese generali				€ 3,95111	
		Sommano				€ 30,29186	
		Prezzo d'applicazione al				€ 30,29186	
35	SAR26_PF.001 4.0002.0029	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
36	SAR26_PF.001 4.0003	SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di dispo...ttorno, dispositivo con .0006.00 lampada alogena 29	cad.	1,0000	€ 10,79683	€ 10,79683	67,04%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,1000	€ 32,07000	€ 3,20700	19,91%
		Prezzo per analisi				€ 14,00383	
		Spese generali		15%		€ 2,10057	13,04%
		Sommano				€ 16,10440	
		Prezzo d'applicazione al Delimitazione	cad.			€ 16,10440	
	SAR26_PF.001 4.0003.0001	Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Compresi: i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni non inferiori a cm 10 x 10 l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura i pannelli in lamiera zincata ondulata fissati alla struttura di sostegno, la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Valutato a metro quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro					
		SAR26_ LAMIERA GRECATA in PR.0006 acciaio zincato, co...primer di .0003.00 spessore 5. Spessore 8/10 mm.					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
37	SAR26_PF.001 4.0003.0015	06 SAR26_ TAVOLE ABETE PR.0008 SOTTOMISURA mm 25, .0001.00 larghe...a 400 cm Conforme a 02 NTC 2018 UNI EN 338	m ²	1,0000	€ 22,29372	€ 22,29372	76,69%
			m ³	0,0050	€ 596,62464	€ 2,98312	10,26%
		Prezzo per analisi				€ 25,27684	
		Spese generali		15%		€ 3,79153	13,04%
		Sommano				€ 29,06837	
		Prezzo d'applicazione al	m ²			€ 29,06837	
		Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe II costo di utilizzo della barriera per un mese:					
		SAR26_ Costo mensile di ammortamento PR.0075 di delim...rnate oblique, .0006.00 rifrangenti in classe II 22	m	1,0000	€ 2,32786	€ 2,32786	70,82%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,0200	€ 26,52000	€ 0,53040	16,14%
		Prezzo per analisi				€ 2,85826	
28	SAR26_PF.001 4.0004	Spese generali		15%		€ 0,42874	13,04%
		Sommano				€ 3,28700	
		Prezzo d'applicazione al	m			€ 3,28700	
		Servizi, arredi					
		SAR26_PF.001 4.0004.0007					
		Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.					
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	7,1000	€ 1,16393	€ 8,26390	2,75%
		SAR26_ Bagno chimico portatile costruito PR.0075 in p...na del box Conforme a .0009.00 UNI EN 16194:2023 01	cad.	1,0000	€ 232,78603	€ 232,78603	77,34%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,2500	€ 29,67750	€ 7,41938 € 248,46931	2,47%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,5000	€ 26,52000	€ 248,46931 € 13,26000	4,41%
		Prezzo per analisi				€ 261,72931	
		Spese generali		15%		€ 39,25940	13,04%
		Sommano				€ 300,98871	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 300,98871	
29	SAR26_PF.001 4.0004.0008	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
30	SAR26_PF.001 4.0005	di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.					
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	7,4000	€ 1,16393	€ 8,61308	10,00%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	2,5000	€ 26,52000	€ 66,30000	76,96%
		Prezzo per analisi				€ 74,91308	
		Spese generali		15%		€ 11,23696	13,04%
		Sommano				€ 86,15004	
		Prezzo d'applicazione al Presidio sanitario, primo soccorso	cad.			€ 86,15004	
		SAR26_PF.001 4.0005.0002					
		Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388					
		SAR26_ Costo di ammortamento mensile PR.0075 di casse...a di presidi secondo .0008.00 DM 15/07/03 n. 388 07	cad.	1,0000	€ 7,68194	€ 7,68194	86,96%
31	SAR26_PF.001 4.0006	Prezzo per analisi				€ 7,68194	
		Spese generali		15%		€ 1,15229	13,04%
		Sommano				€ 8,83423	
		Prezzo d'applicazione al Aggiornamento, coordinamento	cad.			€ 8,83423	
		SAR26_PF.001 4.0006.0001					
		Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S. illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro verifica del cronoprogramma consegna di					

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		materiale informativo ai lavoratori criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori) approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione					
		SAR26_ ONERI VARI, a stima PR.0001 .0011.00 08	cad.	5,5000	€ 1,16393	€ 6,40162	11,02%
		SAR26_ OPERAIO SPECIALIZZATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 001	ora	0,5000	€ 32,07000	€ 16,03500	27,59%
		SAR26_ OPERAIO QUALIFICATO RU.000 (Media Regionale) 1.0001.0 002	ora	0,5000	€ 29,67750	€ 14,83875	25,53%
		SAR26_ OPERAIO COMUNE (Media RU.000 Regionale) 1.0001.0 003	ora	0,5000	€ 26,52000	€ 13,26000	22,82%
		Prezzo per analisi				€ 50,53537	
		Spese generali		15%		€ 7,58031	13,04%
		Sommano				€ 58,11568	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 58,11568	