



MARTINO PICCHEDDA
INGEGNERE ARCHITETTO

via Giulio Puddu 24 09020, TURRI - tel. 3472434536
www.martinopicchedda.it - P.Iva 03350090928



REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA



COMUNE DI
PAULI ARBAREI

P R O G E T T O E S E C U T I V O

MESSA IN SICUREZZA
DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE E
COMPLETAMENTO CON MESSA A
NORMA DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di PAULI ARBAREI

RUP

Ing. Valerio PORCU

PROGETTAZIONE

Ing. Arch. Martino PICCHEDDA

MARTINO
PICCHEDDA
30.09.2026
17:37:07
GMT+02:00



protocollo interno

P2600800

Oggetto

scala

data emissione

SETTEMBRE 2026

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO

ALL.

02

MESSA IN SICUREZZA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E COMPLETAMENTO CON MESSA A NORMA
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A- LAVORAZIONI

Importo dei Lavori a Base d'Asta		€	189 000,00
di cui Importo per la Manodopera	€	35 159,50	
Importo Oneri di Sicurezza		€	4 500,00

A.1- TOTALE IMPORTO LAVORI € **193 500,00**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B- I.V.A. su importo lavori 22% Su A.1 € 42 570,00

SPESE TECNICHE su tutti i Lotti:

C.4 Spese tecniche PE DL CSE		€	35 814,39
C.5 Rivalsa	0% Su C.4	€	-
C.6 Cassa	4% Su C.4	€	1 432,58
C.7 Iva	22% Su C.4+C.6	€	8 194,33
		€	45 441,30

C- SOMMANO SPESE TECNICHE: € 45 441,30

D.1- Incentivi per funzioni tecniche 0,8x2% su A.1 € 3 096,00

D.2- Spese di cui all'art. 45, c. 6 e 7 del Codice e 0,2x2% su A.1 € 774,00

D.3- Contributo IRAP Funzioni Tecniche 8,50% su D.1 € 263,16

E- Accantonamento ACCORDI BONARI 2,00% Su A € 3 870,00

F- Contributo ANAC € 250,00

H- Imprevisti 5,30% € 10 235,54

TOTALE € 300 000,00

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Messa in sicurezza Centro di aggregazione sociale e completamento con messa a norma dell'impianto di illuminazione pubblica

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Pauli Arbarei

Data, 30/09/2026

IL TECNICO
Ing. Arch. Martino Picchedda

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lavori di Messa In Sicurezza Edificio (Cat 1) Opere Edili (SbCat 1)							
1 SAR26_P.F.0 014.0009.000 3	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte Perimetro Esterno *(H/peso=3*2+1,2) Perimetro Interno x riqualificazione arr	29,00 8,00	1,80 1,80		7,200 5,200	375,84 74,88 4,28		
	SOMMANO m²					455,00	25,49	11'597,95
2 D.001	Voce a corpo per la pulizia generale della facciata dagli impianti elettrici esistenti mediante l'eliminazione dei cavi inservibili e rotti e la riorganizzazione di quelli dei quali ... il posizionamento degli impianti (quali antenne telecamere o simili) rimossi ad inizio lavori. Per superfici fino a 400mq controllo superficie					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	900,00	900,00
3 SAR26_P.F.0 012.0013.000 5	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresa la rimozione di grappe, le opere provvisorie di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizzato ... esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Discendente A prospetto 1 Discendente B prospetto 2 Discendente C prospetto 2 *(lung.=6,7+1,5) Discendente D prospetto 3 Discendente E prospetto 3 arr		6,70 6,80 8,20 6,60 6,50			6,70 6,80 8,20 6,60 6,50 0,20		
	SOMMANO m					35,00	9,01	315,35
4 D.005	RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE GRONDA INTERNA nel Cornicione. La lavorazione consiste, dopo aver rimosso le gronde in lamiera esistenti (comutate a parte), nella pulizia della stessa ... segnaletica e i DPI necessari per l'esecuzione dei lavori in perfetta sicurezza secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. Impermeabilizzazione Cornicione		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	68,00	3'128,00
5 SAR26_P.F.0 012.0019.000 5	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti, volte e soffitti, anche a più strati comprese la rimozione di chiodi e delle parti deteriorate, le parti ... le parti non interessate dall'intervento ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d'arte Riqualificazione Cornicione Esterno		46,00		1,200	55,20		
	SOMMANO m²					55,20	7,77	428,90
6 D.011	Prezzo per la riqualificazione completa del cornicione consistente nel ripristino delle aree fessurate e di quelle prive di materiale di finitura. La lavorazione consistente nella ... finita ed eseguita a perfetta regola d'arte, valutata a metro lineare per uno sviluppo del cornicione di circa 1-1,5 ml. Riqualificazione Cornicione		46,00			46,00		
	A R I P O R T A R E					46,00		16'370,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,00		16'370,20
	SOMMANO ml					46,00	43,00	1'978,00
7 SAR26_PF.0 012.0008.000 2	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adoz ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno Spicconatura Intonaco Esterno *(lung.=46+2) arr		48,00		6,700	321,60 3,40		
	SOMMANO m²					325,00	19,45	6'321,25
8 SAR26_PF.0 012.0024.000 2	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... elle schede tecniche allegate al prodotto; Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici inferiori a 3 dm2 Parti Nascoste					10,00		
	SOMMANO m²					10,00	154,30	1'543,00
9 SAR26_PF.0 012.0014.000 1	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... fiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa Finestre Piano Terra Androne *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Sala Riunioni *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Laboratorio 1 *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Laboratorio 2 *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Wc *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Piano Primo Androne *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Sala Comune *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Corridoio *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Ufficio *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Sala Gioco *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Wc *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) arr	4,00	1,20	1,550		1,86 7,44 1,86 1,86 1,86		
	Parziale m²					32,00		
	Porte Piano Terra Androne Ing *(lung.=1,45+,1)*(larg.=2,600+,05) Corridoio *(lung.=1,00+,1)*(larg.=2,300+,05) arr		1,55	2,650		4,11 2,59 0,30		
	Parziale m²					7,00		
	SOMMANO m²					39,00	41,62	1'623,18
10 SAR26_PF.0 001.0002.004 4	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto Mat Vari Spicconatura incremento vol (15%) arr	325,00 16,25			0,050 0,150	16,25 2,44 0,31		
	Parziale m³					19,00		
	Legni Finestre e PF	39,00		0,050		1,95		
	Parziale m³					1,95		
	A R I P O R T A R E					20,95		27'835,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,95		27'835,63
	SOMMANO m³					20,95	9,70	203,22
11 SAR26_P.F.0 001.0009.002 3	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto test					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	376,30	752,60
12 SAR26_P.F.0 001.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Spicconature	19,00			1,600	30,40		
	SOMMANO t					30,40	20,85	633,84
13 SAR26_P.F.0 001.0009.000 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Legno (valutato per il 60% della superficie *(par.ug.=1,95*,6)	1,17			0,700	0,82		
	SOMMANO t					0,82	246,31	201,97
14 SAR26_P.F.0 001.0009.000 7	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizione Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. Vetro Infissi (valutato per il 60% della Superficie) e per 20Kg/mq * (par.ug.=39*,6)	23,40			0,020	0,47		
	SOMMANO t					0,47	109,47	51,45
15 SAR26_P.F.0 013.0004.001 2	RINCOCCIATURA DI PARETI VERTICALI INTERNE ED ETERNE, eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in m ... ggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia Riconciatura Parete esterna (valutato per il 40% della Superficie) * (lung.=46,00+2) Arr	0,40	48,00		6,700	128,64 1,36		
	SOMMANO m²					130,00	16,14	2'098,20
16 SAR26_P.F.0 013.0004.002 4	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e f ... ici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia intonacatura parete esterna *(lung.=46+2) arr		48,00		6,700	321,60 3,40		
	SOMMANO m²					325,00	23,51	7'640,75
	A R I P O R T A R E							39'417,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'417,66
17 D.036	INTONACHINO COLORATO DI FINITURA IN MALTA PREMISCELATA, a base di fiore di calce, inerti calcarei selezionati di diversa granulometria e di ossidi sintetici colorati, applicato su ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto su superfici esterne verticali od orizzontali intonacatura parete esterna *(lung.=46+2) arr		48,00		6,700	321,60 3,40	11,12	3'614,00
	SOMMANO m²					325,00		
18 SAR26_P.F.0 012.0021.001 4	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2 Riqualficazione murature interne con Umidità arr		13,50		4,000	54,00 6,00	38,98	2'338,80
	SOMMANO m²					60,00		
19 SAR26_P.F.0 013.0005.000 4	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Pareti con umidità Ascensore arr		13,50 7,50		4,000 7,000	54,00 52,50 8,50	12,03	1'383,45
	SOMMANO m²					115,00		
20 SAR26_P.F.0 013.0023.000 1	Fornitura e posa in opera di - INFISSE DI FINESTRA/ PORTAFINESTRA A UNA O PIU' ANTE (ANTA-RIBALTA) IN LEGNO LAMELLARE IN ESSENZA DI PINO DI SVEZIA O ABETE, con trasmittanza termica ... e magistero per rendere compiuta l'opera a regola d'arte. Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell'infisso. Porte Piano Terra Androne Ing *(lung.=1,45+,1)*(larg.=2,600+,05) Corridoio *(lung.=1,00+,1)*(larg.=2,300+,05) arr		1,55 1,10	2,650 2,350		4,11 2,59 0,30	893,98	6'257,86
	Parziale m²					7,00		
	SOMMANO m²					7,00		
21 D.033	SERRAMENTO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO SERIE 72 CON TAGLIO TERMICO, IN ALLUMINIO ELETTRICOLORATO, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battenti, ... a registrazione dell'infisso, da computare con minima quadratura compatibile di 2,00 mq; con misurazione esterno telaio. Finestre Piano Terra Androne *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Sala Riunioni *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Laboratorio 1 *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Laboratorio 2 *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Wc *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,500+,05) Piano Primo Androne *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Sala Comune *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Corridoio *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Ufficio *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) Sala Gioco *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05)	4,00	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	1,550 1,550 1,550 1,550 1,550		1,86 7,44 1,86 1,86 1,86		
		4,00	1,20 1,20 1,20 1,20 1,20	1,400 1,400 1,400 1,400 1,400		1,68 6,72 1,68 3,36 1,68		
	A R I P O R T A R E					30,00		53'011,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,00		53'011,77
22 D.Inf.VC.671 467BE	Wc *(lung.=1,10+,1)*(larg.=1,350+,05) arr		1,20	1,400		1,68 0,32		
	Parziale m²					32,00		
	SOMMANO m²					32,00	1'048,00	33'536,00
	VETROCAMERA STRATIFICATO - UNI 7697:2021- 6/7-14-6/7							
	Spessore mm. 40 - Ug ARGON 0,6 dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, ... ali e periferici, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido.							
	Finestre							
	Piano Terra							
	Androne	2,00	0,42	1,350		1,13		
	Sala Riunioni *(par.ug.=2*4,00)	8,00	0,42	1,350		4,54		
	Laboratorio 1	2,00	0,42	1,350		1,13		
	Laboratorio 2	2,00	0,42	1,350		1,13		
	Wc - (Satinato)	2,00	0,42	1,350		1,13		
	Piano Primo							
	Androne	2,00	0,42	1,200		1,01		
	Sala Comune *(par.ug.=2*4,00)	8,00	0,42	1,200		4,03		
	Corridoio	2,00	0,42	1,200		1,01		
	Ufficio *(par.ug.=2*2)	4,00	0,42	1,200		2,02		
	Sala Gioco	2,00	0,42	1,200		1,01		
	Wc (satinato)	2,00	0,42	1,200		1,01		
	arr					0,35		
	Parziale m²					19,50		
	SOMMANO m²					19,50	496,00	9'672,00
23 D.022	Prezzo per il riposizionamento de pluviali predcedentemente rimossi e accantonati entro l'ambito del cantiere. Il prezzo prevede la preliimnare pulizia degli elmenti, e il corretto Compresi inoltre tutte le movimentazioni, i trasporti orizzontali, in tiro in alto e il posizionamento degli elementi.							
	Discendente A prospetto 1		6,70			6,70		
	Discendente B prospetto 2		6,80			6,80		
	Discendente C prospetto 2 *(lung.=6,7+1,5)		8,20			8,20		
	Discendente D prospetto 3		6,60			6,60		
	Discendente E prospetto 3		6,50			6,50		
	arr					0,20		
	SOMMANO m					35,00	16,50	577,50
24 D.012	ESECUZIONE DI INTERVENTO SPECIALISTICO DI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE ED INSETTI STRISCIANTI, da eseguirsi presso l'immobile comunale. Lavorazione da eseguire mediante protocollo i ... 001, UNI EN 16636). Valutato a corpo per intervento completo, eseguito a perfetta regola d'arte e con esito risolutivo.							
	disinfestazione					1,00		
	SOMMANO					1,00	720,00	720,00
25 D.037	Prezzo per la fornitura e posa in opera di parapetto in Ferro lavorato completo di corrimano così come rappresentato nei disegni esecutivi di progetto. Il parapetto è realizzato at ... ori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	Parapetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'000,00	6'000,00
	A R I P O R T A R E							103'517,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'517,27
26 D.003	Voce a corpo per l'adeguamento del Bagno del P1 a bagno disabili consistente nella realizzazione delle seguenti lavorazioni: 1. sostituzione porta esistente (larghezza 70cm) con al ... complementari al montaggio dei medesimi, il tutto per dare l'opera finita, funzionante a regola d'arte e pronta all'uso. wc P1					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'550,00	5'550,00
27 Arr.2	Oneri vari arr					273,00		
	SOMMANO a corpo					273,00	0,01	2,73
	Opere Impiantistiche Elettriche (SbCat 2)							
28 SAR26_PF.0 012.0017.000 2	Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitto o a parete) con relativi accessori, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magist ... osito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo Piano Terra Piano Primo					18,00 19,00		
	SOMMANO cad.					37,00	19,29	713,73
29 D.002	Voce a corpo per lo svolgimento di piccole lavorazioni Edili comprendente: 1. Piccole lavorazioni di adeguamento dell'impianto elettrico - Realizzazione di piccole lavorazioni edi ... complementari al montaggio dei medesimi, il tutto per dare l'opera finita, funzionante a regola d'arte e pronta all'uso. lavori					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	515,00	515,00
30 D_III.0010.2 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DA INTERNI A TECNOLOGIA LED a plafone, tipo "Disano Oblò J 2.0" o equivalente e similare in grado di avere un manteniment ... ponteggi e gli tutti gli apprestamenti neccessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Piano Terra Bagni e Awc Piano Primo Bagni e Awc					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	93,00	558,00
31 D_III.0010.5 4	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DA INTERNI A TECNOLOGIA LED CONTINUA E A SOSPENSIONE, tipo "Disano 6634 Madrid" o equivalente e similare in grado di rear ... ponteggi e gli tutti gli apprestamenti neccessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Piano Primo Sala 1 *(par.ug.=5+5) Sala 2 Sala 3	10,00				10,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	420,00	5'880,00
32	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER							
	A R I P O R T A R E							116'736,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'736,73
D_III.0010.2 9	ILLUMINAZIONE DA INTERNI A TECNOLOGIA LED A PLAFONE, tipo "Fosnova Liset 2.0 HE" o equivalente e similare in grado di reare un'unica lu ... ponteggi e gli tutti gli apprestamenti neccessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Piano Terra Disimpegno 1 Ingresso					3,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	420,00	2'100,00
33 D_III.0010.2 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DA INTERNI A TECNOLOGIA LED A PARETE CON LUCE DIRETTA INDIRETTA, tipo "Fosnova Liset 2.0" o equivalente e similare. Il si ... ponteggi e gli tutti gli apprestamenti neccessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Piano Primo Vano scala Disimpegno					3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	540,00	3'240,00
34 D_III.0010.2 2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DA INTERNI A TECNOLOGIA LED A PLAFONE, tipo "Fosnova Liset 2.0 plafone" o equivalente e similare in grado di reare un'uni ... ponteggi e gli tutti gli apprestamenti neccessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Piano Terra Sala 1 Sala 2 Sala 3					8,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	515,00	6'180,00
35 Arr.14	Oneri vari arr					327,00		
	SOMMANO a corpo					327,00	0,01	3,27
	Lavori di Messa In Sicurezza Magazzino (Cat 2) Opere Edili (SbCat 1)							
36 SAR26_P.F.0 012.0013.000 5	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC,compresa la rimozione di grappe, le opere provvionali di protezione e di presidio, la cernita del materiale riutilizz ... esclusi il calo in basso, il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a discarica. Discendente F casetta Gronda Casetta arr		2,10 12,00			2,10 12,00 0,90		
	SOMMANO m					15,00	9,01	135,15
37 D.025	OPERE PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MAGAZZINO CONSISTENTI IN OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI TUTTE LE MACERIE ACCATASTATE ENTRO IL VANO A CAUSA DEL COLLASSO DELL ... ealizzazione della stessa anche con l'introduzione di particolari costruttivi che verranno forniti nel corso dei lavori. rimozione macerie magazzino					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'900,00	2'900,00
	A R I P O R T A R E							131'295,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							131'295,15
38 SAR26_PF.0 013.0003.010 3	MURATURA CON PARAMENTO ESTERNO GREZZO A FACCIA VISTA IN PIETRAME DI CAVA posizionato ad opera incerta, di qualsiasi spessore, retta o centinata, data in opera con malta cementizia ... scalpellatura, la formazione di spigoli, riseghe, nicchie, lo sfrido e il tiro in alto esclusa la sigillatura dei giunti formazione banchina perimetrale per incassare coibente SOMMANO m³		20,00	0,150	0,120	0,36 0,36	499,27	179,74
39 D.026	Voce a corpo per la fornitura e posa in opera di struttura in legno lamellare GL24H realizzata in elementi di grossa orditura TRAVI tutti in legno lamellare di abete rosso (GL24H) ... i ponteggi e gli tutti gli apprestamenti necessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Struttura lignea SOMMANO a corpo					1,00 1,00	2'000,00	2'000,00
40 D.027	Fornitura e posa in opera di tavolato in legno dello spessore di cm 2,5 maschiato posato su preesistente orditura L'onere è altresì compreso del trasporto franco cantiere e scarico ... ponteggi e gli tutti gli apprestamenti necessari per eseguire la lavorazione a perfetta regola d'arte e in sicurezza. Tavolato SOMMANO m2					25,00 25,00	64,00	1'600,00
41 D.028	Fornitura e posa in opera di schermo barriera vapore e aria tipo "DELTA REFLEX" impermeabile, riflettente il calore, adatto sotto l'isolamento termico su supporti in legno di tetti ... tivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte. Estensione Falda SOMMANO m2					25,00 25,00	5,00	125,00
42 D.029	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300 gram ... predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm CONDUCIBILITÀ TERMICA 0,032 W/m°K Estensione falda sp. 12 cm SOMMANO m²	2,00			25,000	50,00 50,00	28,93	1'446,50
43 SAR26_PF.0 013.0010.002 2	MANTO IMPERMEABILE CON FINITURA DELLA FACIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDESIA, COSTITUITO DA DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTER ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale Estensione falda SOMMANO m²					25,00 25,00	35,33	883,25
44 D.030	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, anche eventualmente della tipologia anticate ad insindacabile discrezione della DL, poste in opera con malta bastarda su fa ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 Estensione falda					25,00		
	A RIPORTARE					25,00		137'529,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,00		137'529,64
	SOMMANO metri quadri					25,00	84,70	2'117,50
45 D.031	Fornitura e posa in opera di - INFISSE DI FINESTRA/ PORTAFINESTRA A UNA O PIU' ANTE (ANTA-RIBALTA) IN LEGNO LAMELLARE IN ESSENZA DI CASTAGNO, con trasmissione termica Uw <= 1,40 W/m ... e maestro per rendere compiuta l'opera a regola d'arte. Valutato a mq sulla luce architettonica del vano dell'infisso. Portellone magazzino		1,20		2,000	2,40		
	SOMMANO m²					2,40	950,50	2'281,20
46 SAR26_PF.0 013.0006.036 5	VETROCAMERA STRATIFICATO ANTINFORTUNIO - UNI 7697:2021- 33.1/16/33.1 Spessore mm. 28 - Ug ARIA 1,4 - Rw 36, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN METALLO, dato in opera su predisposta scansa ... ali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sbrido. Vetri Portellone magazzino arr	2,00	0,42		0,900	0,76 0,04		
	SOMMANO m²					0,80	329,09	263,27
47 SAR26_PF.0 013.0005.000 5	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti d ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sbrido e il tiro in alto Perimetro interno		15,50		2,650	41,08		
	SOMMANO m²					41,08	12,78	525,00
48 D.022	Prezzo per il riposizionamento de pluviali precedentemente rimossi e accantonati entro l'ambito del cantiere. Il prezzo prevede la preliminare pulizia degli elementi, e il corretto Compresi inoltre tutte le movimentazioni, i trasporti orizzontali, in tiro in alto e il posizionamento degli elementi. Discendente F casetta Gronda Casetta arr		2,10 12,00			2,10 12,00 0,90		
	SOMMANO m					15,00	16,50	247,50
49 Arr.2	Oneri vari					589,00		
	SOMMANO a corpo					589,00	0,01	5,89
	Lavori di Messa In Sicurezza III Pubblica (Cat 3) Opere Impiantistiche Elettriche (SbCat 2)							
50 D.III.002	RIMOZIONE DI SOLA ARMATURA STRADALE, di qualsiasi dimensione, materiale e tipologia, da eseguirsi a mano e con mezzo meccanico, compresi tutti gli oneri necessari per lo smontaggio ... nonchè gli oneri di trasporto e conferimento ad apposita discarica autorizzata di quelle ritenute non più utilizzabili. Arredo Urbano Globi Piazza Parco Pubblico					3,00 25,00		
	Parziale cadauno					28,00		
	A R I P O R T A R E					28,00		142'970,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,00		142'970,00
	Armature Stradali Via Regina Elena Via Cagliari Via Umberto Via Marmilla Via Oristano Via Alghero Via Iglesias					3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	Parziale cadauno					16,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	100,00	4'400,00
51 D.III.013	PREZZO A CORPO per la RIMOZIONE DI PALO DI ILLUMINAZIONE, di qualsiasi dimensioni, materiali e tipologie, da eseguirsi a mano e con mezzo meccanico compresi tutti gli oneri necessita ... ompreso inoltre ogni altro onere per dare n°1 blocchi di fondazione esistente pronto all'inserimento dei nuovi sostegni. Rimozione di Palo							
	SOMMANO cadauno					0,00	190,00	0,00
52 SAR26_P.F.0 009.0008.001 6	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 105, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 f ... on foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 4,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.							
	SOMMANO cad.					0,00	477,30	0,00
53 SAR26_P.F.0 009.0008.001 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 115, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 6 mmq sezione max, con 2 f ... on foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 5,0m, h int. 0,5m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare.							
	SOMMANO cad.					0,00	561,39	0,00
54 SAR26_P.F.0 009.0008.002 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO S235JR ZINCATO A CALDO f 138, con finestra di ispezione, con morsettieria asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, con 2 ... on foro di ingresso cavo di alimentazione, h fuori terra 7,0m, h int. 0,8m spessore 3,0 mm. Tipologia palo da interrare. Nuovi Punti Luce Pali Via Trieste					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	677,62	4'065,72
55 SAR26_P.F.0 009.0006.002 3	FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x4 mmq Alimentazione Pali Via Trieste	2,00	160,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	3,55	1'136,00
56 D.III.040	Muffola di derivazione. Prezzo per la fornitura e posa in opera di una muffola di derivazione cavi idonea per cavi di sezione non superiore a 35 mmq ed adatta alla derivazione di n ... iori idonee per i cavi di progetto, a descrizione dell'impresa esecutrice, senza aumenti di costo per l'Amministrazione. muffole					10,00		
	A R I P O R T A R E					10,00		152'571,72

[illegible]

[illegible]